

Grosse boîte pour prédalles



Grosse boîte pour prédalles 115

- Pour l'encastrement en usine
- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70)
- Hauteur d'encastrement 115 mm, avec écrou métallique M5 pour crochets de luminaires (longueur du crochet min. 115 mm + épaisseur du plâtre)
- Avec couvercle de fermeture pour l'alésage sur le chantier
- Charge max. des crochets de luminaires selon DIN EN 60670, autorisation 100 N (10 kg)

Réf. d'article :	1227-16
EAN:	4013456552647
Profondeur	115 mm
Orifice	60 mm
Marquages pour les fils et les câbles jusqu'à Ø 25 mm	8
Marquages pour les fils et les câbles jusqu'à Ø 32 mm	4
Nombre de pièces	2
Qté conditionnement	100

La grosse boîte pour prédalles convient à l'installation en usine dans les plafonds. Le modèle avec logement pour l'aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) ou l'aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70) convient parfaitement pour une mise en place rapide sur des aimants de retenue du système déjà placés de manière automatisée. La grosse boîte pour prédalles fait déjà partie des plafonds lorsqu'elle arrive sur le chantier et permet de réaliser rapidement un réseau de conduits vide sur place. Le couvercle à fermeture rapide et refermable s'ouvre en un quart de tour et permet ainsi de réaliser rapidement et avec précision des entrées de conduits à l'aide d'une pince à perforer (n° art. 1286-33/-34).

- Pour l'encastrement en usine
- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70)
- Grande zone adhésive avec surface rugueuse pour une fixation sûre sur la table à transfert
- La hauteur d'encastrement de 115 mm garantit des conditions de transport optimales pour les plafonds préfabriqués
- Couvercle qui s'ôte rapidement pour la découpe rapide d'entrées de conduits à l'aide d'une pince à perforer
- L'écrou borgne intégré M5 garantit la fixation sûre d'un crochet de luminaire.
- Avec couvercle de fermeture pour l'alésage sur le chantier

